

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bom Jesus (SC)	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	MUNICÍPIO / UF Bom Jesus (SC)	BDI 1 22,76%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE									138.664,88	
1.			SERVIÇOS INICIAIS						920,70	
1.1.			PLACA DE OBRA						920,70	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,50	300,00	BDI 1	368,28	920,70	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
2.			SERVIÇOS DE REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES						3.237,05	
2.1.			REMOÇÃO DO FÔRRO DE PVC						961,69	
2.1.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	461,02	1,38	BDI 1	1,69	779,12	RA
2.1.2.	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	5,99	20,87	BDI 1	25,62	153,46	RA
2.1.3.	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	5,99	3,96	BDI 1	4,86	29,11	RA
2.2.			DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA E REMOÇÃO DE PORTAS						1.325,25	
2.2.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	6,44	44,98	BDI 1	55,22	355,62	RA
2.2.2.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	32,19	18,22	BDI 1	22,37	720,09	RA
2.2.3.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,78	7,47	BDI 1	9,17	34,66	RA
2.2.4.	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	7,05	20,87	BDI 1	25,62	180,62	RA
2.2.5.	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	7,05	3,96	BDI 1	4,86	34,26	RA
2.3.			REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						950,11	
2.3.1.	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	1.062,60	0,58	BDI 1	0,71	754,45	RA
2.3.2.	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	161,00	0,57	BDI 1	0,70	112,70	RA
2.3.3.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	61,00	1,11	BDI 1	1,36	82,96	RA
3.			REGULARIZAÇÕES, REVESTIMENTOS E PORTAS						8.795,20	
3.1.			ALVENARIA						559,63	
3.1.1.	SINAPI	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	4,41	41,77	BDI 1	51,28	226,14	RA
3.1.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	8,82	3,32	BDI 1	4,08	35,99	RA
3.1.3.	SINAPI	89048	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	8,82	27,48	BDI 1	33,73	297,50	RA
3.2.			PISOS						6.011,94	

RECURSO ↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bom Jesus (SC)	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	MUNICÍPIO / UF Bom Jesus (SC)	BDI 1 22,76%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE									138.664,88	
3.2.1.	SINAPI	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	32,66	34,62	BDI 1	42,50	1.388,05	RA
3.2.2.	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	32,66	38,65	BDI 1	47,45	1.549,72	RA
3.2.3.	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	479,59	5,22	BDI 1	6,41	3.074,17	RA
3.3.			PORTAS					-	2.223,63	
3.3.1.	SINAPI	91320	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	603,79	BDI 1	741,21	2.223,63	RA
4.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	62.008,87	
4.1.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	62.008,87	
4.1.1.	SINAPI	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	213,00	187,28	BDI 1	229,90	48.968,70	RA
4.1.2.	Composição	01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED 50W - BIVOLT QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	61,00	79,88	BDI 1	98,06	5.981,66	RA
4.1.3.	SINAPI	74131/8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	1.070,69	BDI 1	1.314,38	2.628,76	RA
4.1.4.	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	70,98	BDI 1	87,14	87,14	RA
4.1.5.	SINAPI	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	115,49	BDI 1	141,78	141,78	RA
4.1.6.	Cotação	01	DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL MONOPOLAR 25A	PÇ	6,00	139,90	BDI 1	171,74	1.030,44	RA
4.1.7.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00	10,72	BDI 1	13,16	52,64	RA
4.1.8.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	21,00	11,75	BDI 1	14,42	302,82	RA
4.1.9.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6,00	11,75	BDI 1	14,42	86,52	RA
4.1.10.	Composição	02	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CONFORME IGUAÇÚ	CJ	1,00	2.222,56	BDI 1	2.728,41	2.728,41	RA
5.			FORRO DE PVC					-	30.155,10	
5.1.			RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO FORRO (40%)					-	4.071,77	
5.1.1.	SINAPI	92544	RECUPERAÇÃO (COMPLEMENTAÇÃO) DE ESTRUTURA EM MADEIRA	M2	184,41	17,99	BDI 1	22,08	4.071,77	RA
5.2.			FORRO DE PVC					-	26.083,33	
5.2.1.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	M2	461,02	41,76	BDI 1	51,26	23.631,89	RA
5.2.2.	SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	479,59	2,98	BDI 1	3,66	1.755,30	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bom Jesus (SC)	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	MUNICÍPIO / UF Bom Jesus (SC)	BDI 1 22,76%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE									138.664,88	
5.2.3.	SINAPI	99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	461,02	1,23	BDI 1	1,51	696,14	RA
6.			PINTURA						-	25.741,66
6.1.			PINTURA						-	25.741,66
6.1.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	8,82	2,06	BDI 1	2,53	22,31	RA
6.1.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.342,85	12,68	BDI 1	15,57	20.908,17	RA
6.1.3.	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	151,20	25,92	BDI 1	31,82	4.811,18	RA
7.			ACESSIBILIDADE						-	7.806,30
7.1.			INSTALAÇÃO DE BARRAS DE APOIO						-	7.806,30
7.1.1.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	237,66	BDI 1	291,75	2.917,50	RA
7.1.2.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	265,49	BDI 1	325,92	4.888,80	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bom Jesus (SC)

Local

terça-feira, 27 de outubro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Carlo Antunes dos Santos

CREA/CAU: 123.879-1

ART/RRT: 7563019-0

RECURSO ↓